

**TABLA DE RENDIMIENTOS DE LAS DIFERENTES CUADRILLAS DE TRABAJOS, POR DIA.**

CONCEPTO	UNIDAD	RENDIMIENTO/DIRECTO/JORNAL	RENDIMIENTO./INDIRECTO	CUADRILLA
<b>APLANADOS Y REPELLADOS</b>				
APLANADO DE YESO EN MUROS A PLOMO Y REGLA 1.5 CMS. DE ESPESOR	M2	12.50	0.080	CUADRILLA 8 (1 AYUDANTE + 1 YESERO)
APLANADO DE YESO EN MUROS A PLOMO Y NIVEL 1.5 CMS. DE ESPESOR	M2	14.28	0.070	CUADRILLA 8 (1 AYUDANTE + 1 YESERO)
APLANADO DE YESO EN MUROS A REVENTÓN EN 2 CMS. DE ESPESOR	M2	14.28	0.070	CUADRILLA 8 (1 AYUDANTE + 1 YESERO)
APLANADO DE YESO EN MUROS A TALOCHA DE 1.5 CMS. DE ESPESOR	M2	16.60	0.060	CUADRILLA 8 (1 AYUDANTE + 1 YESERO)
APLANADO DE YESO EN PLA Y REGLA EN 1 CMS. DE ESPE RECIBIR TIROL	M2	15.00	0.066	CUADRILLA 8 (1 AYUDANTE + 1 YESERO)
APLANADO DE YESO EN PLAFONES A NIVEL Y REGLA EN 1.5 CMS. DE ESPESOR	M2	14.28	0.070	CUADRILLA 8 (1 AYUDANTE + 1 YESERO)
APLANADO DE YESO EN PLAFONES A TALOCHA EN 1.5 CMS. DE ESPESOR	M2	16.60	0.060	CUADRILLA 8 (1 AYUDANTE + 1 YESERO)
APLANADO FINO DE MEZCLA EN INTERIORES HASTA 3ER NIVEL	M2	10.00	0.100	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
APLANADO FINO DE MEZCLA EN FACHADAS HASTA 3ER NIVEL	M2	8.00	0.125	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
APLANADO RAYADO DE MEZCLA EN INTERIORES HASTA 3ER NIVEL	M2	8.00	0.125	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
APLANADO RAYADO DE MEZCLA EN FACHADAS HASTA 3ER NIVEL	M2	7.00	0.142	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
APLANADO SERROTEADO DE MEZCLA EN INTERIORES HASTA 3ER NIVEL	M2	7.00	0.142	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
APLANADO SERROTEADO DE MEZCLA EN FACHADAS HASTA 3ER NIVEL	M2	5.50	0.142	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)

<b>COLOCACIONES DE HERRERÍA</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>REND/DIRECTO/JOR</b>	<b>REND./INDIRECTO</b>	<b>CUADRILLA</b>
COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA INCLUYE RANURADO, PLOMEADO Y RESANADO CON MORTERO	ML	20.00	0.050	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
COLOCACIÓN DE HERRERIA CON MORTERO INCLUYE PLOMEADO Y ANCLAJE	M2	8.30	0.120	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
COLOCACIÓN DE MARCOS DE LÁMINA PARA PUERTAS CON MORTERO INCLUYE ACARREO, PLOMEADO Y RESANADO	ML	14.00	0.070	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
COLOCACIÓN Y AMACIZADO DE MARCOS METÁLICOS PARA PUERTAS	PZA	5.00	0.200	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
COLOCACIÓN, ANCLAJE Y PLOMEO DE HERRERIA	M2	8.00	0.125	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
<b>COLOCACIONES DE PISOS</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>REND/DIRECTO/JOR</b>	<b>REND./INDIRECTO</b>	<b>CUADRILLA</b>
MARTELINADO EN SUPERFICIE DE CONCRETO (PISOS Y ESCALONES)	M2	4.00	0.250	CUADRILLA 1 (1 PEÓN + 0.05 CABO)
COLOCACIÓN DE PISO DE ADOQUIN NATURAL 20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO	M2	14.00	0.070	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA DE MARMOL 50X50 CMS. ASENTADO CON MORTERO	M2	14.00	0.070	CUADRILLA 7 (1 AYUDANTE + 1 OF. ESPECIALIZ.)
COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA DE CERAMICA ASENTADA CON MORTERO O PEGAZULEJO	M2	11.00	0.090	CUADRILLA 7 (1 AYUDANTE + 1 OF. ESPECIALIZ.)
COLOCACIÓN DE PISO DE ADOCRETO DE 8 CMS. DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CMS. DE ESP.	M2	10.00	0.100	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
COLOCACIÓN DE PISO DE BARRO ASENTADA CON MORTERO	M2	10.00	0.100	CUADRILLA 7 (1 AYUDANTE + 1 OF. ESPECIALIZ.)
COLOCACIÓN DE PISO DE MOSAICO LISO ASENTADO CON MORTERO	M2	11.00	0.090	CUADRILLA 7 (1 AYUDANTE + 1 OF. ESPECIALIZ.)
COLOCACIÓN DE PISO DE PIEDRA BOLA ASENTADA SOBRE MORTERO	M2	11.00	0.090	CUADRILLA 7 (1 AYUDANTE + 1 OF. ESPECIALIZ.)
COLOCACIÓN DE PISO DE PIEDRA BOLA ASENTADA SOBRE FIRME DE CONCRE.	M2	5.00	0.200	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)

COLOCACIÓN DE PISO DE PIEDRA BOLA ASENTADA SOBRE TERRENO NATURAL	M2	8.00	0.125	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA VINILICA	M2	28.50	0.035	CUADRILLA 7 (1 AYUDANTE + 1 OF. ESPECIALIZ.)
<b>CONCRETOS FABRICACIÓN</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>REND/DIRECTO/JOR</b>	<b>REND./INDIRECTO</b>	<b>CUADRILLA</b>
	M3			
<b>CONCRETOS COLOCACIÓN</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>REND/DIRECTO/JOR</b>	<b>REND./INDIRECTO</b>	<b>CUADRILLA</b>
CONCRETO CICLÓPEO	M3			CUADRILLA 4 (4 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
CONCRETO EN CIMENTACIÓN INCLUYE VACIADO, VIBRADO Y CURADO	M3	10.00	0.100	CUADRILLA 3 (7 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
CONCRETO EN COLUMNAS Y MUROS INCLUYE VACIADO, VIBRADO Y CURADO	M3			CUADRILLA 4 (4 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
CONCRETO ENTRABES Y LOSAS VACIADO, VIBRADO Y CURADO	M3			CUADRILLA 4 (4 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
<b>DALAS Y CASTILLOS</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>REND/DIRECTO/JOR</b>	<b>REND./INDIRECTO</b>	<b>CUADRILLA</b>
CADENA CONC. 20X20 CMS. 4 VAR.3/8", ESTRIBOS 1/4" @ 20 CMS.	ML	10.00	0.100	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
CADENA CONC. 10X15 CMS. 4 VAR.3/8", ESTRIBOS 1/4" @ 20 CMS.	ML	12.00	0.083	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
CADENA CONC. 15X15 CMS. 4 VAR.3/8", ESTRIBOS 1/4" @ 20 CMS.	ML	11.00	0.090	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
CADENA CONC.20X30 CMS. 4 VAR.3/8", ESTRIBOS 1/4" @ 20 CMS.	ML	8.30	0.120	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
CADENA CONC.10X20 CMS. 4 VAR.3/8", ESTRIBOS 1/4" @ 20 CMS.	ML	11.00	0.090	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
CADENA CONC.20X25 CMS. 4 VAR.3/8", ESTRIBOS 1/4" @ 20 CMS.	ML	9.00	0.110	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
<b>EMBOQUILLADOS</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>REND/DIRECTO/JOR</b>	<b>REND./INDIRECTO</b>	<b>CUADRILLA</b>
EMBOQUILLADO DE YESO EN ARISTAS VIVAS Y BOLEADAS	ML	22.00	0.045	CUADRILLA 8 (1 AYUDANTE + 1 YESEROL)

EMBOQUILLADO DE APLANADO EN ARISTAS VIVAS	ML	20.00	0.050	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
EMBOQUILLADO DE APLANADO FINO EN ARISTAS VIVAS	ML	20.00	0.050	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
<b>ENTORTADOS Y AZOTEAS</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>REND/DIRECTO/JOR</b>	<b>REND./INDIRECTO</b>	<b>CUADRILLA</b>
ENTORTADO DE MEZCLA DE 2 CMS. DE ESPESOR PARA RECIBIR IMPERMEAB.	M2	20.00	0.050	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
ENTORTADO DE MEZCLA DE 3 CMS. DE ESPESOR PARA RECIBIR IMPERMEAB.	M2	20.00	0.050	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
CHAFLAN CON PEDACERIA DE TABIQUE DE 15X15 CMS.	ML	25.00	0.040	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
CHAFLAN DE CONCRETO DE 15X15 CMS.	ML	25.00	0.040	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
RELLENO DE TEZONTLE EN AZOTEA INCLUYE ELEVACIÓN DE MATERIAL	M3	5.00	0.200	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA CON 2 CAPAS DE EMULSION Y 1 DE FIBRA Y APLIC. DE PINTURA SOBRE SUP.	M2	40.00	0.0250	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
PRETEL DE TABIQUE ROJO DE 12 CMS. DE ESPESOR	M2	7.00	0.1400	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
<b>FIRMES Y PISOS</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>REND/DIRECTO/JOR</b>	<b>REND./INDIRECTO</b>	<b>CUADRILLA</b>
FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS. DE ESPESOR CONC. HECHO EN OBRA	M2	30.00	0.033	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESPESOR CONC. HECHO EN OBRA	M2	25.00	0.040	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS. DE ESPESOR CONC. HECHO EN OBRA	M2	25.00	0.040	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CMS. DE ESPESOR CONC. HECHO EN OBRA	M2	20.00	0.050	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)

FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS. DE ESPESOR CONC. PREMEZCLADO	M2	120.00	0.0083	CUADRILLA3 (6 PEÓN +2 ALBAÑIL)
FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESPESOR CONC. PREMEZCLADO	M2	90.00	0.011	CUADRILLA3 (6 PEÓN +2 ALBAÑIL)
FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS. DE ESPESOR CONC. PREMEZCLADO	M2	80.00	0.0125	CUADRILLA3 (6 PEÓN +2 ALBAÑIL)
FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CMS. DE ESPESOR CONC. PREMEZCLADO	M2	50.00	0.020	CUADRILLA3 (6 PEÓN +2 ALBAÑIL)
<b>MUROS DE BLOCK Y TABIQUE</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>REND/DIRECTO/JOR</b>	<b>REND./INDIRECTO</b>	<b>CUADRILLA</b>
MURO DE TABIQUE ROJO 5.50 CMS. ESPESOR ALTURA MAX. 3.00MTS	M2	7.00	0.143	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
MURO DE TABIQUE ROJO 12.00 CMS. ESPESOR ALTURA MAX. 3.00MTS	M2	6.00	0.167	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
MURO DE TABIQUE ROJO 17.50 CMS. ESPESOR ALTURA MAX. 3.00MTS	M2	4.50	0.222	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
MURO DE TABIQUE ROJO 24.00 CMS. ESPESOR ALTURA MAX. 3.00MTS	M2	3.50	0.286	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
MURO DE TABIQUE HUECO 5.00 CMS. ESPESOR ALTURA MAX. 3.00MTS	M2	4.00	0.250	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
MURO DE TABIQUE HUECO 10.00 CMS. ESPESOR ALTURA MAX. 3.00MTS	M2	5.00	0.200	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)
MURO DE TABIQUE HUECO 12.00 CMS. ESPESOR ALTURA MAX. 3.00MTS	M2	6.00	0.167	CUADRILLA 16 (1 PEÓN + 1 ALBAÑIL)